कार्यालय संयुक्त निदेशक मुख्यालय फा0स0 उ0प्र0 लखनऊ।
पत्र संख्याःश–7/सीएफओ/जे0डी0/बरेली–2020/927 दिनांकः फरवरी 11, 2020
सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
बरेली विकास प्राधिकरण,
बरेली।

विषयः खसरा नं0–23 ग्राम इटौआ बेनीराम डोहरालालपुर रोड बरेली में प्रस्तावित जी0डी0 गोयंका स्कूल भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपका पत्रांकः 7566(I) का0ब0वि0प्रा0/2020 दिनांकः 07-02-2020

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से खसरा नं0–23 ग्राम इटौआ बेनीराम डोहरालालपुर रोड बरेली में प्रस्तावित जी0डी0 गोयंका स्कूल भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रस्तावित स्थल/मानचित्रों के अनुसार अग्निशमन अधिकारी सि0ला0 बरेली की निरीक्षण आख्या एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी बरेली की संस्तुति आख्या का अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीशीलन किया गया तो विवरण निम्नवत पाया गयाः–

भवन की संरचना–

1– कुल भूखण्ड ऐरिया–11858.00 वर्गमीटर दर्शाया गया है।
2– प्रस्तावित कवर्ड ऐरिया भूतल–2979.00 वर्गमीटर।
3– प्रस्तावित कवर्ड ऐरिया प्रथमतल–3149.74 वर्गमीटर।
4– प्रस्तावित कवर्ड ऐरिया द्वितीयतल–2979.00 वर्गमीटर।
5– प्रस्तावित कवर्ड ऐरिया तृतीयतल–2979.00 वर्गमीटर।
6– प्रस्तावित स्कूल भवन की ऊँचाई–13.20 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं श्रेणी–प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की बी–1 श्रेणी के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचागत व्यवस्थाऐं–

1– पहुँचमार्ग–प्रस्तावित स्थल के सामने 30 मीटर चौडा रोड मानचित्रों में दर्शाया गया जो भवन निर्माण विकास उपविधि–2008 एवं एन0बी0सी0 के मानकों अनुरूप है।
2– मुख्य द्वार– प्रस्तावित स्थल के मानचित्रों में मुख्य द्वार की चौडाई–06.45 मीटर दर्शायी गयी है।

क्रमशः..................2

Scanned by CamScanner

3– निकास मार्ग– प्रस्तावित विद्यालय भवन के प्रत्येकतल/ब्लांक में 02–02 स्टेयरकेस प्रावधानित किये गये है, जिनका ट्रेवल डिस्टेंस एन0बी0सी0 के अर्न्तगत अनुमन्य है।

4– सैटबैक– प्रस्तावित स्कूल भवन के अग्रभाग–06.00 मीटर, पृष्ठभाग–06.00 मीटर, पार्श्व–I, 06.00 मीटर तथा पार्श्व–II, 06.00 मीटर प्रस्तावित किये गये है, जो एन0बी0सी0 के मानकों अनुरूप है।

प्रस्तावित अग्निसुरक्षा व्यवस्था–प्रस्तावित स्कूल भवन में एन0बी0सी0 की टेवल–23 के अनुसार निम्न अग्निसुरक्षा व्यवस्था प्रावधानित की गयी है।

01– प्राथमिक अग्निशमन उपकरण आई0एस0–2190 के अनुसार।

02– होजरील–884 के अनुसार।

03– डाउनकामर।

04– टैरिस टैंक क्षमता–10,000 लीटर।

05– टैरिस पम्प क्षमता–450 एल0पी0एम0।

06– फायर एलार्म सिस्टम।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए खसरा नं0–23 ग्राम इटौआ बेनीराम डोहरा लालपुर रोड बरेली में, प्रस्तावित जी0डी0 गोयंका स्कूल भवन के निर्माण हेतु, प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र, इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है, कि भवन का निर्माण, भवन निर्माण विकास उपविधि–2008 एवं एन0बी0सी0 के मानकों के अनुसार कराया जाये, तथा भवन के उपभोग के पूर्व प्रस्तावित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाऐं स्थापित कर, उनका अग्निशमन विभाग से भौतिक सत्यापन कराकर कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की, जिम्मेदारी स्वामी प्रबन्धक की होगी, अन्यथा, निर्गत प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जनहित में, स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्न– अनुमोदित मानचित्र।

कुल वर्क।

(पी0के0 राव)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
उ0प्र0फा0स0 लखनऊ

प्रतिलिपि– 1– मुख्य अग्निशमन अधिकारी बरेली को सूचनार्थ/अभिलेखनार्थ।
2– अग्निशमन अधिकारी बरेली को अभिलेखनार्थ।

CHAIRMAN
G.D. Goenka Public School
Bareilly

G.D. Goenka Public School
Principal
Dohna Road Bareilly